

＊ ＊数量総括表＊ ＊

頁 0 - 0001

費目・工種・種別・細別など	規格 1 ・規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	備考
＊ ＊ ＊本工事費＊ ＊ ＊					
築堤・護岸		式			
法覆護岸工		式			
作業土工		式			
掘削	土砂 小規模(標準) 43.5	m 3		40	
掘削	土砂 小規模(標準)	m 3		1	
床掘り	岩塊・玉石 平均施工幅1m以上2m未満 37.2	m 3		40	
床掘り	岩塊・玉石 平均施工幅1m以上2m未満	m 3		1	
積込（ルーズ）	埋戻し 小規模(標準) 24.8	m 3		20	
積込（ルーズ）	埋戻し 小規模(標準)	m 3		1	
残土処理工	43.5+37.2-24.8/0.9=53.1	m 3		50	
整地	残土受入れ地での処理	m 3		1	
土砂等運搬	小規模 DID区間なし 5.0km以下 バックホ 山積0.28m3(平積0.2m3)	m 3		1	
埋戻しコンクリート	捨-8-40 13.9	m 3		14	
コンクリート 無筋・鉄筋構造物	養生無し	m 3		1	
法面整形（切土部）	現場制約なし 44.5	m 2		40	
法面整形	切土部 現場制約なし	m 2		1	
根継工		式			

＊ ＊ 数量総括表 ＊ ＊

費目・工種・種別・細別など		規格 1 ・ 規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	備考
根継工		CON50m3 型枠90m2	式		1	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物	一般養生 18-8-40BB (W/C≦60%)	m 3		50	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2		90	
目地板		樹脂発泡体 (倍率15) t=10mm	m 2		4	
間詰めコンクリート		捨-8-40	m 3		4	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物	養生無し	m 3		1	
底張工			式			
底張コンクリート		18-8-40BB (W/C≦60%)	m 3		2	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物	一般養生	m 3		1	
型枠		鉄筋・無筋構造物	m 2		0.8	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2		1	
基礎材		RC-40 t=15cm	m 2		5	
基礎碎石		12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン RC-40	m 2		1	
雑工（すりつけ工）			式			
根継工		CON0.2m3 型枠2m2	式		1	
コンクリート	小型構造物	一般養生 18-8-40BB (W/C≦60%) 0.06+0.15=0.21	m 3		0.2	
型枠		一般型枠 小型構造物 0.4+1.1=1.5	m 2		2	
仮設工			式			

＊ ＊ 数量総括表 ＊ ＊

費目・工種・種別・細別など	規格 1 ・ 規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	備考
工事用道路工		式			
工事用道路	W=4. 0m 敷砂利幅3. 0m(RC-40 t=10cm)	m		79	
工事用道路	W=4. 0m 敷砂利幅3. 0m(RC-40 t=10cm)	m		1	
水替工		式			
ポンプ設置・撤去		箇所		2	
ポンプ設置・撤去		箇所		1	
ポンプ運転	排水量 0 以上 4 0 m 3 ／ h 未満 作業時排水	日		20	
水替工（潜水ポンプ）		日		1	
仮水路工		式			
暗渠排水管	仮排水パイプ設置・撤去工 φ 700	m		45	
仮排水パイプ設置・撤去工	高密度ポリエチレン管(ダブル) φ 700	m		1	
土のう	大型土のう製作・設置・撤去	袋		4	
大型土のう製作・設置	作業半径 6 m以下	袋		1	
大型土のう撤去	作業半径 6 m以下	袋		1	
役務費					
役務費		式			
役務費		式			
借地料	工事用道路 437m2 3ヶ月	式		1	

＊ ＊数量総括表＊ ＊

費目・工種・種別・細別など	規格 1 ・ 規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	備考
借地料	工事用道路 3ヶ月	m 2		437	